

A.T.E.R. della Provincia di Teramo

pag. 1

ELENCO PREZZI Lavori a Corpo

OGGETTO: Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3803 del 15/08/2009 -
Interventi urgenti per danni del sisma del 06/04/2009 -
N. 1 fabbricato per n. 12 alloggi di cui n. 8 di proprietà ATER e n. 4
privati in Comune di TERAMO - Via Giovanni XXIII nn. 30 - ED. 452

COMMITTENTE: ATER Teramo

Teramo, 11/11/2011

COMMITTENTE: ATER Teramo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO</u>		
Nr. 5 001/002T	SARCITURA DI LESIONI/ANTIRIBALTAMENTO sulle pareti in laterizio all'esterno, previa rimozione dell'intonaco, fino alla muratura sottostante e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare; apposizione di rete in fibra di vetro su strato di malta bicomponente ad elevata duttilità data in due riprese per complessivi mm 6 di spessore. Su superfici piane e su spigoli con sagomatura della rete. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura, il rifacimento dell'intonaco esterno a finire, il carico, il trasporto e lo scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ampiezza dell'intervento 50 cm a cavallo della lesione/superficie di contatto con le strutture in c.a. (travi-pilastr-pareti) OSSERVAZION COMPLESSE: NON RECEPITA OSSERVAZIONE SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE : Lavorazione realizzabile utilizzando un prezzo già esistente nel prezziario Abruzzo 2008 (vedi F/3-23 - € 44,98/mq) con aggiunta del nuovo articolo n° 84 (Ripresa di lesioni con rete in fibra di vetro - € 50,02/ml) euro (settantanove/82)	ml	79,82
Nr. 6 02	ESECUZIONE DI RINFORZO STRUTTURALE di nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) l'eventuale livellamento della superficie mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforzo al supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, etc). Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di ca. 200 gr/mq. Strati successivi. euro (centoquarantaotto/13)	mq	148,13
Nr. 7 A/05-014	DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisorie di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (sette/89)	mq	7,89
Nr. 8 F/03-005	STUCCATURA E RINZEPPATURA DI PICCOLE LESIONI, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessioni eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventisei/30)	ml.	26,30
Nr. 9 F/04-007a	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. E' inoltre compresa la sistemazione dei comignoli (rifacimento intonaco, sostituzione dei cappellotti) e la posa in opera di guaina impermeabilizzante alla base dei comignoli stessi, il tutto a perfetta regola d'arte. euro (tredici/15)	mq.	13,15
Nr. 10 I/01-016	INTONACO CIVILE formato da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali e orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.: Eseguito all'esterno euro (diciannove/83)	mq	19,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 K/01-003	PONTEGGI IN ELEMENTI PORTANTI METALLICI, a cavalletti, assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiède e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata.: Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi sei euro (dodici/46)	mq	12,46
Nr. 12 K/01-005	SCHERMATURA DI PONTEGGI E CASTELLETTI con stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita. Misurata per ogni mq di facciavista euro (tre/81)	mq	3,81
Nr. 13 N/01-013	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tingeggiare. Imprimitura a uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti a opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso euro (sei/30)	mq	6,30
Nr. 14 N/01-016	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tingeggiare. Imprimitura a uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura a opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.: A due strati di idropittura acrilica al quarzo euro (sette/96)	mq	7,96
Nr. 15 N/03-002	PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, e applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura a opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.: A uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica euro (cinque/82)	mq	5,82
Nr. 16 N/03-009	PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a piu' strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico. euro (quindici/22)	mq.	15,22
Nr. 17 Z/01-4	PER ARROTONDAMENTO euro (tredici/94) Teramo, 11/11/2011 I Progettisti arch. Milva Partiti geom. Gianfranco Di Giuseppe	€	13,94